

Projekt

Oensingen, Ertüchtigung Bell



Objektbeschreibung

Für die Erweiterung des Produktionsstandorts der Bell Schweiz AG in Oensingen führte die Rodio Geotechnik AG den Baugrubenabschluss mittels Spundwänden aus. Zur Gewährleistung eines erschütterungsarmen und präzisen Einbaus der Spundbohlen wurden vorgängig Auflockerungsbohrungen erstellt. Zur Sicherung der Baugrube wurde zudem eine zweilagige Baugrubenaussteifung ausgeführt, wodurch eine sichere Erstellung der nachfolgenden Bauarbeiten gewährleistet werden konnte.

Ausgeführte Arbeiten

- Auflockerungsbohrungen DN620, total 312 m²
- Spundwände PU28, Länge 12.00m, total 320 m²
- Baugrubenaussteifungen, total 15to

Projektbezeichnung

Oensingen, Ertüchtigung Bell

Bauherr

Bell Schweiz AG
Dünnernstrasse 31
4002 Oensingen

Bauleitung

ANS Architekten AG
Hauptstrasse 14
3076 Worb
Referenzperson: Krähenbühl Farida
+41 31 838 80 84

Auftragnehmer

Rodio Geotechnik AG

Leitung Ausführung Spezialtiefbau

Kunz Michael

Bauführung

Pfingsten Marcel

Polier

Amorim Luis

Bauzeit

März 2026 – April 2026

Baukosten

CHF 165'000

RODIO GEOTECHNIK AG

Büro:
Wassergrube 27
6210 Sursee
Schweiz

Werkhof/Lagerplatz:
Zugerstrasse 75
6403 Küssnacht
Schweiz

☎ +41 79 424 11 45

✉ info@rodio-geotechnik.ch

